

CAIET DE SARCINI

Obiect: Reabilitarea iazului de captare a apei pentru irigare pe terenul cu număr cadastral 6220104.341 în extravilanul com. Corestăuți, r-nul Ocnița

CUPRINSUL

1.	<i>Deviz local 2-1-1</i>	<i>Iaz de acumulare a apei</i>
2.	<i>Deviz local 2-1-2</i>	<i>Baraj</i>
3.	<i>Deviz local 2-1-3</i>	<i>Deversor de ape mari - Constructii monolite</i>
4.	<i>Deviz local 2-1-4</i>	<i>Evacuator de fund al apei</i>
5.	<i>Deviz local 2-1-5</i>	<i>Retele magistrale de apa pentru irigare</i>
6.	<i>Deviz local 2-1-6</i>	<i>Statia de pompare a apei - solutii tehnologice</i>
7.	<i>Deviz local 2-1-7</i>	<i>Statia de pompare a apei - Constructii monolite</i>
8.	<i>Deviz local 4-1-1</i>	<i>Alimentarea cu energie electrică Stației de pompare AEES</i>
9.	<i>Deviz local 3-1-1</i>	<i>Plasarea axelor. Ridicări topografice executivă. Ponou Informativ.</i>

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea iazului de captare a apei pentru irigare pe terenul cu număr cadastral 6220104.341 în extravilanul com. Corestăuți, r-nul Ocnița

Lista cu cantitatile de lucrari

Obiectul: laz de acumulare a apei				
Devizul: 2-1-1 "Lucrari de constructii"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.1.1	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapatari, in teren cu	h-ut	50
1.1.2	TsG14B	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stof etc) in teren care	100m2	20
1.1.3	TsG14C	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stof etc) in teren cu	100m2	10.95
1.1.4	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	19
1.1.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de	t	19
1.1.6	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze.	t	19
1.1.7	TsG04A	Defrisarea mecanica cu defrisator pe tractor S-1500, a	ha	1.8635
1.1.8	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si	100m2	36.35
1.1.9	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente	buc	12
1.1.10	TsG07F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari	buc	12
1.1.11	TsC07D21	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc,	100m3	928.72
1.1.12	TsC07E31	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc,	100m3	280.26
1.1.13	TsC10A01	Panouri de placaje cu suport, pentru deplasarea	100m3	280.26
1.1.14	TsI51A1	Transportarea solului milos cu autobasculanta de 10 t la	t	217616
1.1.15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100m3	1208.98
1.1.16	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I	100m3	1208.98
1.1.17	TsE04B	Nivelarea solului imprastiat din halde in straturi h=0,2 - 0,3	100m2	4029.93
1.1.18	TsH32B1 k=3	Amenajari plajei cu imbracaminte de nisip spalat de 30 cm grosime.k=3 (compactator se exclude)	m2	187
1.1.19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului	m2	10
1.1.20	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	10
1.1.21	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat.	buc	422
1.1.22	TsH110A	Plantarea arborilor foiosi (h=1,5m) in 2 rinduri in gropi gata	buc	422
1.1.23	TsH97A	Udarea la adincime prin hidroferaza de la cisterna GAZ-53	buc	422

Obiectul: laz de acumulare a apei				
Devizul:2-1-1 " Utilaj"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	Material	Foisor din lemn prelucrat ignifug, vopsit, gata confectionat	set	2
1.2.2	Material	Foisor din lemn prelucrat ignifug, vopsit, gata confectionat	set	1

Obiectul: Baraj				
Devizul: 2-1-2 "Lucrari de constructii"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1.1	TsG04A	Defrisarea mecanica cu defrisator pe tractor S-1500, a	ha	0.49
2.1.2	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si	100m2	0.98
2.1.3	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente	buc	12
2.1.4	TsG07F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari	buc	12
2.1.5	TsC07E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc,	100m3	2.91
2.1.6	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la	t	524
2.1.7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100m3	2.91
2.1.8	TsC07E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc,	100m3	15.6
2.1.9	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la	t	2808
2.1.10	36-01-001-3	Executarea barajelor din pamint coeziv cu rulouri	1000 m3	1.56
2.1.11	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de	m3	156
2.1.12	TsD10A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a	100m3	15.6
2.1.13	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu	1000 m2	5.478
2.1.14	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25	100m3	3.05
2.1.15	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la	t	549
2.1.16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100m3	3.05

Obiectul: Deversor de ape mari				
Devizul: 2-1-3 "Lucrari de constructii"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1.1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100m3	0.5
3.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I	100m3	0.5
3.1.3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100m3	0.5
3.1.4	RpAch07E	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a	m3	9
3.1.5	R8B08A	Curatarea mecanica a suprafetelor tencuite netede ale	m2	18
3.1.6	R8B08A	Curatarea mecanica a suprafetelor tencuite netede ale	m2	55
3.1.7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de	m2	20
3.1.8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	87.2
3.1.9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	44.64
3.1.10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	610.4
3.1.11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	73
3.1.12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	125.04
3.1.13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	623
3.1.14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	38.4
3.1.15	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	122.4
3.1.16	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	49.32
3.1.17	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	40.48
3.1.18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	36
3.1.19	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	6.48

3.1.20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	46.4
3.1.21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	8
3.1.22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	110.4
3.1.23	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la	t	0.2
3.1.24	CN26A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la	t	0.2

Obiectul: Evacuator de fund al apei				
Devizul:2-1-4 " Lucrari de constructii"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100m3	0.2
4.1.2	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I	100m3	0.2
4.1.3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100m3	0.2
4.1.4	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de	m	53
4.1.5	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de	m	3
4.1.6	GD53I	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din	buc	2
4.1.7	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura	buc	2
4.1.8	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton	m3	1.43
4.1.9	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1
4.1.10	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1
4.1.11	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1
4.1.12	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1
4.1.13	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1
4.1.14	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1
4.1.15	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1
4.1.16	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1
4.1.17	AcF13C	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile	buc	2
4.1.18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau	m2	11.2
4.1.19	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	0.1
4.1.20	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de	m3	4
4.1.21	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind	kg	23.68

Obiectul: Evacuator de fund al apei				
Devizul:2-1-4 " Lucrari de montare"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.2.1	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica	buc	1
4.2.2	SD16C	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de	buc	1

Obiectul: Evacuator de fund al apei				
Devizul: 2-1-4 "Utilaj"				

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
4.3.1	Material	Vana fonta cu pana cauciucata DN250 PN10	buc	1
4.3.2	Material	Sorb din inox cu gauri 6-8mm DN250mm L=600mm	buc	1

Obiectul: Rețele magistrale de apa pentru irigare

Devizul: 2-1-5 "Lucrari de constructii"

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
5.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100m3	6.84
5.1.2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub	m3	10
5.1.3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	10
5.1.4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in	m3	10
5.1.5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I	100m3	6.84
5.1.6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100m3	6.84
5.1.7	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de	m	570
5.1.8	Material	Banda de avertizare albastra cu inscriptie "APA"	m	570
5.1.9	GD53I1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din	buc	2
5.1.10	GD53I1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din	buc	3
5.1.11	GD53I	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din	buc	1
5.1.12	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura	buc	1

Obiectul: Statia de pompare a apei - solutii tehnologice

Devizul: 2-1-6 " Lucrari de constructii"

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
6.1.1	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:	buc	1
6.1.2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii	buc	1
6.1.3	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din	buc	2
6.1.4	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din	buc	2
6.1.5	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din	buc	5
6.1.6	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de	buc	6
6.1.7	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de	buc	1
6.1.8	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de	buc	1
6.1.9	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de	buc	1
6.1.10	GD03F1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de	m	6
6.1.11	GD03F2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de	m	6
6.1.12	GD03E1	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de	m	6
6.1.13	GD03E2	Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de	m	6
6.1.14	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut)	piesa	1
6.1.15	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut)	piesa	1

6.1.16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	0.1
--------	-------	--	----	-----

Obiectul: Statia de pompare a apei - solutii tehnologice				
Devizul: 2-1-6 "Lucrari de montare"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
6.2.1	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un	buc	1
6.2.2	AcC03E	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care	buc	1
6.2.3	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta.	buc	1
6.2.4	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica	buc	1
6.2.5	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica	buc	1
6.2.6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica	buc	1
6.2.7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica	buc	1
6.2.8	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica	buc	1
6.2.9	SE58E	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 100 mm.	buc	1
6.2.10	SD16C	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de	buc	1
6.2.11	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor,	buc	1
6.2.12	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor,	buc	1

Obiectul: Statia de pompare a apei - solutii tehnologice				
Devizul: 2-1-6 "Utilaj"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
6.3.1	Material	Pompa Q=170m ³ /h, H=137m, NPSH<4m,	buc	1
6.3.2	Material	Panou de comanda motor al pompei cu variator de	buc	1
6.3.3	Material	Senzor de presiune Pn16	buc	1
6.3.4	Material	Vana fonta cu flanse si pana cauciucata DN200 PN16	buc	1
6.3.5	Material	Vana fonta cu flanse si pana cauciucata DN200 PN10	buc	1
6.3.6	Material	Vana fonta cu flanse si pana cauciucata DN50 PN16	buc	1
6.3.7	Material	Vana de aerisire cu flansa DN50 PN16	buc	1
6.3.8	Material	Clapeta de retinere cu disc inclinat cu levier si	buc	1
6.3.9	Material	Contor de apa rece cu flanse DN200 PN16	buc	1
6.3.10	Material	Sorb cu supapa de sens si arc DN200 PN16	buc	1
6.3.11	Material	Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse	buc	1
6.3.12	Material	Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse	buc	1
6.3.13	Material	Extinctor cu pulbere 3kg	buc	1

Obiectul: Constructii monolite SP				
Devizul: 2-1-7 "Lucrari de constructii"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum

1	2	3	4	5
	I	Lucrari de terasament		
7.1.1	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25	100m3	0.08
7.1.2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la	t	12
7.1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100m3	0.08
7.1.4	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25	100m3	0.08
7.1.5	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la	t	12
7.1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren	100m3	0.08
7.1.7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100m3	0.08
	I	TOTAL Lucrari de terasament		
	II	Stilp St1 - 2buc		
7.1.8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de	m2	4.32
7.1.9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	17.44
7.1.10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	12
7.1.11	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	0.05
7.1.12	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	0.34
	II	TOTAL Stilp St1 - 2buc		
	III	Stilp St2 - 2buc		
7.1.13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de	m2	2.52
7.1.14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	9.68
7.1.15	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	7.2
7.1.16	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	0.05
7.1.17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	0.2
	III	TOTAL Stilp St2 - 2buc		
	IV	Fundatii		
7.1.18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de	m2	10
7.1.19	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	45.03
7.1.20	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	49.928
7.1.21	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	55.88
7.1.22	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	1
7.1.23	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	5
	IV	TOTAL Fundatii		
	V	Planseu platforma		
7.1.24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de	m2	12
7.1.25	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	41.87
7.1.26	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	47.4
7.1.27	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	46.64
7.1.28	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	511.83
7.1.29	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	30.26
7.1.30	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	43
7.1.31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	60
7.1.32	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg	44
7.1.33	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	5.6
	V	TOTAL Planseu platforma		

Obiectul: Constructii monolite SP

Devizul: 2-1-7 "Utilaj"

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
-----	-----------------------------------	------------------	------	-------

1	2	3	4	5
7.2.1	Material	Container modular prefabricat 4500x4000x2834H mm,	buc	1

Obiectul: Alimentarea cu energie electrică a Stației de Pompare pentru irigare (AEES)				
Devizul:4-1-1 " Lucrari de constructii"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
8.1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39	100m3	0.02
8.1.2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub	m3	0.5
8.1.3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	0.5
8.1.4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in	m3	0.5
8.1.5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I	100m3	0.02
8.1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a	100m3	0.02
8.1.7	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc	0.03
8.1.8	08-02-472-5	Conductori de legare la pamint comufat in strat de	100 m	0.29
8.1.9	Material	Otel laminat la cald rotund d20mm	kg	23.41
8.1.10	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu	buc	2
8.1.11	Material	Pilon din beton armat CB 105-5	buc	2
8.1.12	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu	buc	2
8.1.13	Material	Pilon din beton armat CB 105-5	buc	2
8.1.14	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu	buc	10
8.1.15	Material	Pilon din beton armat CB 105-5	buc	10

Obiectul: Alimentarea cu energie electrică a Stației de Pompare pentru irigare (AEES)				
Devizul:4-1-1 " Lucrari de montare"				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
8.2.1	Material	Nod de fixare suport УКП	buc	1
8.2.2	08-02-305-4	Traversa pe stlp.	buc	4
8.2.3	Material	Traversa TM-9	buc	1
8.2.4	Material	Traversa T1-10M	buc	2
8.2.5	Material	Traversa TM-2	buc	1
8.2.6	Material	Constructie pentru separator-fuzibil	buc	1
8.2.7	08-02-305-4	Traversa pe stlp.	buc	1
8.2.8	Material	Traversa TM-8	buc	1
8.2.9	08-01-052-4	Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV .	buc	12
8.2.10	Material	Izolator ПС-120Б	buc	12
8.2.11	08-01-017-8	Izolator de sustinere, tensiune 35 kV.	buc	4
8.2.12	Material	Izolator ШФ20-Г	buc	4
8.2.13	08-03-522-1	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau	buc	3
8.2.14	08-01-082-1	Clema de ancora NKK-1-1B	100buc	0.06
8.2.15	08-01-082-1	Ureche UD-7-16	100buc	0.06
8.2.16	08-01-082-1	Clema PA-3-2	100buc	0.06
8.2.17	08-01-077-2	Conductor neecranizat, din bare de aluminiu	m	20

8.2.18	Material	Conductor SIP-3 1x70	m	20
8.2.19	08-02-472-5	Conductori de legare la pamint comuflat in strat de	100 m	0.11
8.2.20	08-01-082-1	Clema PS-1-1	100buc	0.07
8.2.21	08-01-082-1	Papuc de cablu din Al A1A-70	100buc	0.08
8.2.22	Material	Nod de fixare suport УКП	buc	1
8.2.23	08-02-305-4	Traversa pe stilp.	buc	2
8.2.24	Material	Traversa TM-9	buc	1
8.2.25	Material	Traversa T1-10M	buc	1
8.2.26	Material	Constructie pentru separator-fuzibil	buc	1
8.2.27	Material	Constructie pentru descarcator	buc	1
8.2.28	Material	Constructie pentru transformator	buc	1
8.2.29	08-01-052-4	Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV .	buc	6
8.2.30	Material	Izolator ПС-120Б	buc	6
8.2.31	08-03-522-1	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau	buc	3
8.2.32	20-02-041-04	Descarcator tubular	buc	3
8.2.33	08-01-001-1	Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250.	buc	1
8.2.34	08-01-082-1	Clema de ancora NKK-1-1B	100buc	0.03
8.2.35	08-01-082-1	Ureche UD-7-16	100buc	0.03
8.2.36	08-01-082-1	Clema PA-3-2	100buc	0.06
8.2.37	08-01-077-2	Conductor neecranizat, din bare de aluminiu	m	15
8.2.38	Material	Conductor SIP-3 1x70	m	15
8.2.39	08-02-472-5	Conductori de legare la pamint comuflat in strat de	100 m	0.2
8.2.40	08-01-082-1	Clema PS-1-1	100buc	0.11
8.2.41	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri,	100m	0.09
8.2.42	Material	Cablu SIP-2 3x35+1x54.6	m	9
8.2.43	08-02-411-1	Furtun metalic izolat МПГ-32	100 m	0.05
8.2.44	Material	Furtun metalic izolat МПГ-32	m	5
8.2.45	08-03-601-1	Tablou	buc	1
8.2.46	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	1
8.2.47	08-01-082-1	Papuc de cablu din Al A1A-50	100buc	0.09
8.2.48	33-01-024-10	Suspendarea conductorilor LEA 110 kV, sectiune pina la 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea	1 km	1.03
8.2.49	Material	Conductor CIP-3 1x70mm2	m	1030
8.2.50	08-02-305-4	Traversa pe stilp.	buc	10
8.2.51	Material	Traversa TM-9	buc	10
8.2.52	08-01-052-4	Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV .	buc	30
8.2.53	Material	Izolator ПС-120Б	buc	30
8.2.54	08-01-082-1	Clema de ancora NKK-1-1B	100buc	0.3
8.2.55	08-01-082-1	Ureche UD-7-16	100buc	0.3

Obiectul: Alimentarea cu energie electrică a Stației de Pompare pentru irigare (AEES)

Devizul:4-1-1 " Utilaj"

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
8.3.1	Material	Separator-sigurante CUT-OUT	buc	3
8.3.2	Material	Separator-sigurante CUT-OUT	buc	3
8.3.3	Material	Descarcator ОПН-10	buc	3

8.3.4	Material	Transformator TM250kVa	buc	1
8.3.5	Material	Tablou pentru evidenta BZUM 400A	buc	1
8.3.6	Material	Contor ZMD 405	buc	1

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiect: Reabilitarea iazului de captare a apei pentru irigare pe terenul cu număr cadastral
6220104.341 în extravilanul com. Corestăuți, r-nul Ocnița**

Lista cu cantitățile de lucrări

Deviz-oferta № 3-1-1

Panou informativ. Plasarea axelor(construcții ingineresti)

(denumirea lucrări)

<i>№ crt.</i>	<i>Simboln orme, cod resurse</i>	<i>Denumire lucrări</i>	<i>U.M.</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)</i>	<i>Total, lei (col.5 x col.6)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		Capitolul 1. Plasarea axelor(construcții ingineresti)				
1		Reperare topografică	km	1.0		
2		Trasarea și ficsarea axelor construcției	km	1.0		
3		Ridicare topografică executivă	ha	8,0		
		Capitolul 2. Instalarea Panou Informativ				
1	DF 19B	Montarea indicatorilor pentru circulație rutieră din table din oțel sau aluminiu pe 2 stâlpi gata plantați (Panou informativ 2000x990 mm)	buc	1,0		

		TOTAL				
TOTAL pe deviz						